



HYERES Le 28/02/2015

CHATONNIER CHRISTOPHE  
9 allée des Chevesnes  
83400 HYERES  
06.10.83.35.25  
N° Siret: 791 271 265 R.C.STOULON  
N° Siren: 2013 B 00343

**DEVIS N° 199**

**NATURE DES TRAVAUX**

**Réfection d'une façade et des sous faces de balcons, loggias et terrasses  
Cage d'escalier intérieure, coursive intérieure, appui fenestres**

**Descriptif du travail**

**-Protection entière du chantier : dépose de bâches perforées pour protéger l'ensemble des végétaux attenants à la façade, dépose de bâches au sol sur tous les balcons, protection des portes et fenestres au fur et à mesure des travaux,**

- Arc en ciel est une entreprise familiale qui travaille dans le respect des protocoles en respectant chaque étape du travail (temps de séchage, respect du support et des matériaux),
- L'échafaudage sera monter partie par partie en suivant les travaux, un voile sera déplié sur toute la longueur de l'échafaudage pour protéger des projections lors des travaux,
- le karcher sera passé sur toute la façade et sous face et intérieur de balcons, avec un produit anti mousse sur toutes les parties le nécessitant
- le piquage des murs de la façade se fera minutieusement,
- 5 personnes seront en permanence présentes sur le chantier, un chef de travaux sera toujours présent pour veiller au bon déroulement du chantier (mon frère ou moi même) et assurer une coordination permanente avec le régisseur.
- un maçon sera embauché et spécialement attaché aux tâches de reprises maçonnerie. En effet, je pense qu'à certains endroits il faudra casser, faire des coffrages pour refaire à l'identique,
- Un soin particulier sera accordé au travail de préparation qui pour notre entreprise est à 75% la réussite d'un résultat de qualité,
- les produits utilisés sont des produits de hautes qualités et reconnus sur le marché C'est pourquoi j'ai fait faire une préconisation de chez ZOLPAN ALBERTINI.
- étant quelqu'un de très minutieux, il est vrai que nous allons peut être mettre un peu plus de temps que d'autres confrères pour la réalisation des travaux, mais par contre de part cette minutie il n'y aura pas à revenir sur les travaux. Chaque problème rencontré sera anticipé et traité.
- Le régisseur du domaine pourra s'il le souhaite avoir un droit de regard sur les travaux et en discuter avec le chef de travaux ou moi même,
- le descriptif des travaux est détaillé pour toutes les phases du chantier dans le livret technique ci joint

je vous joins à titre indicatif et comparatif une deuxième préconisations faite par CAP  
COULEUR distribution

**TABLEAUX DES TARIFS**

<b>DESCRIPTIF</b>	<b>M2</b>	<b>PRIX AU M2</b>	<b>PRIX HORS TAXE</b>	<b>TVA 10%</b>	<b>PRIX TTC</b>
<b>FACADE</b>  <b>Comprend :</b>  sondage Piquetage Nettoyage Traitement Reprise maçonnerie Reprise jointe de dilatation Fixateur Couche de finition Echafaudage	<b>1436</b>	<b>75€</b>	<b>107700€</b>	<b>10770€</b>	<b>118418€</b>
<b>LOGGIAS</b>  <b>ET</b>  <b>TERRASSES</b>	<b>1372</b>	<b>27€</b>	<b>37044€</b>	<b>3704.4€</b>	<b>40748.44€</b>
<b>CORNICHES</b>  <b>ET DEVANT</b>  <b>TOITURE</b>	<b>330ML</b>	<b>15€</b>	<b>4950€</b>	<b>495€</b>	<b>5445€</b>

<b>BOISERIES</b>					
<b>PORTES</b>	<b>42</b>	<b>40€</b>	<b>1680€</b>	<b>168€</b>	<b>1848€</b>
<b>APPUI DE FENETRES</b>	<b>100</b>	<b>15€</b>	<b>1500€</b>	<b>150€</b>	<b>1650€</b>
<b>COURSIVES</b>					
<b>PLAFONDS ET MURS</b>	<b>835</b>	<b>25€</b>	<b>20875€</b>	<b>2087.5€</b>	<b>22962.5€</b>
<b>TOTAL</b>			<b>173749€</b>	<b>17374.9€</b>	<b>191123.9€</b>

**Une fois que la façade sera finie le résultat sera uniforme toutefois seuls, les volets seront dépareillés car ils sont de différentes couleurs actuellement. C'est pourquoi je vous propose de refaire l'ensemble des volets à ma charge afin d'obtenir un résultat global uniforme**

Assurance d'un travail soigné

Acompte de 30 % à la signature du devis, règlement en cours de travaux et solde en fin de travaux

Ce devis est ferme et ne subira aucune plus-value. Comprend tout le matériel

Retourner pour bon pour accord pour que je puisse bloquer les dates.

Signature Client

Cordialement