

DEVIS N° L 614 06 15 DU 04/06/2015

Réf : COPROPRIETE LA GRANDE BASTIDE

Domaine du golf de Roquebrune
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

RAVALEMENT DES FACADES
SYSTÈME D3 TALOCHE



Q	U	Cf.	Px/U/€	EUROS
<u>MOYEN D'ACCES</u> Montage et démontage d'un échafaudage fixe ou tout autre moyen d'accessibilité y compris toutes les sujétions de sécurité				
2 225,20	m²	1	5,20	11 571,04
<u>NETTOYAGE DES FACADES</u> lavage à la machine haute pression sur l'ensemble des supports. Un traitement fongicide et anticryptogamique sera effectué sur toutes les zones présentant des traces d'humidité et de moisissures				
4 905,75	m²	1	1,10	5 396,33
<u>TRAVAUX DE MACONNERIE.</u> les travaux préparatoires des supports seront effectués selon les règles de l'art en vigueur. les enduits à base de liants hydraulique seront conformes aux prescriptions du D.T.U. 26.1 maçonneries revêtue d'un enduit. D.T.U. 59.1 D.T.U.59.2 (NFP 74202) concernant la mise en œuvre des peintures et revêtements de classe D1 D2 D3 sondage générale.				

sondage, decroutage, degarnissage des parties mal-adherentes ou
sonnant creux.

sondage générale.

traitement des éclats de béton.

dégarnir et dégager au maximum des fers béton armé, dérouillage par brossage énergétique à la brosse métallique, piquage pour élimination de la rouille. Protection des fers par passivation. Repousser au maximum les fers b.a. à l'intérieur du support (2 cm en milieu normal, 3 à 4 cm en environnement maritimes).

traitement des éclats de béton.

traitement des épaufrures.

après dégarnissage et dépoussiérage, reprise à l'aide du mortier de réparation LANKOREP 730,731 ,mortier fibré à retrait compensé.

traitement des épaufrures.

traitement des fissures.

ouverture de la fissure à la griffe, élimination des parties peu adhérentes, rebouchage des fissures au mortier réparex, ratissage à l'aide du même produit afin d'atténuer le phénomène de retrait .

traitement des fissures.

	1,00 ens	1,0	7 365,00	7 365,00
	135,50 m ²	1	21,00	2 845,50
				
	1,00 ens	1,0	600,00	600,00

Entoilage des murs au pourtour des locaux techniques dans coursi
partie centrale

1,00 ens

1,0

150,00

150,00

TRAVAUX DE PEINTURE CLASSE D3 TALOCHE GRAIN MOYEN

Classement I3, conforme au D.T.U 59.3

après les réparations, application d'une couche de fixateur et finition
toll o therm GM à raison de 2200g m².



murs façades, loggias et coursives

3 340,20 m²

1

14,80

49 434,96

TRAVAUX DE PEINTURE CLASSE D2.

Classement D2, conforme au D.T.U 59.2

traitement de classe D2, conforme à la norme AFNOR p 84.403

revêtement film mince microporeux.

application d'une couche de tol façade pliolite dilué à 10 % à raison de
0,200 gr/m²

application d'une couche de tol façade pur à raison de 0,250 gr/m²

sous face de balcon et coursives

1 130,10 m²

1

10,90

12 318,09

sous basements sous D3 hauteur 0,3m

176,20 ml

1

3,60

634,32

pilliers

63,60 m²

1

10,90

693,24



POSE DE CAPOTS TERRE CUITE

Fourniture et pose de capots couvertines terre cuite avec principe
goutte d'eau bi- latérales sur appuis des gardes corps maçonnés sur
coursives, terrasses et loggias (pose en recouvrement sur les platines
de fixations vissées des gardes corps)

368,90 ml

1,0

50,30

18 555,67





TRAVAUX DE PEINTURE SUR METALLERIE:

tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conforme au D.T.U 59.1

ponçage, brossage métallique soigné.

application d'un primaire antirouille aux résines alkydes et pigments anticorrosion phosphate de zinc en phase solvant.

application de deux couches de peinture de finition brillante, tendue, aux résines alkydes et inhibiteurs de rouille, en phase solvant.

grilles de défenses	29,40	m²	1	23,00	676,20
gardes corps(non compris coursive et escaliers)	213,10	m²	1	23,00	4 901,30
séparatifs sur terrasses					
petit modèle	3,00	u	1	40,00	120,00
grand modèle	8,00	u	1	120,00	960,00



TRAVAUX DE PEINTURE SUR BOISERIES

Grattage, ponçage ,époussetage et application de 2 couches de peinture glycérophthalique satinée

volets persiennés	133,20	m²	1,5	18,00	3 596,40
charpentes sous toits sur terrasses	207,35	m²	1	18,00	3 732,30
placards sur terrasses	45,40	m²	1,3	18,00	1 062,36



INSTALLATION DE CHANTIER.

évacuation des déchets et gravais à la décharge.

participation aux frais de recyclage et "écotaxes"

nettoyage usuel fin de chantier.

installation, et nettoyage fin de chantier.

1,00	ens	1,0	915,00	915,00
------	-----	-----	--------	--------

PROTECTION GENERALE

protection des abords, du carrelage des stores et de tout autre supports non peint.

1,00	ens	1,0	600,00	600,00
------	-----	-----	--------	--------

La TVA à acquitter subira les variations éventuelles découlant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors des règlements.

Durée de validité de cette offre : 6 mois

Conditions de paiement : 30% à la commande

50% sur situations

20% à la livraison

L'Entreprise

Le Client

TOTAL HT

126 127,71

126 127,71

TVA 10 %

12 612,77

TOTAL TTC

138 740,48

OPTIONS

Proposition de protection des appuis des gardes corps maçonnés

CAPOTS TERRE CUITE

Fourniture et pose de capots couvertines terre cuite avec principe goutte d'eau bi- latérales sur appuis des gardes corps maçonnés sur coursives, terrasses et loggias (pose en recouvrement sur les platines de fixations vissées des gardes corps)

329,20 ml

1,0

56,30

18 533,96



SYSTÈME D'IMPERMEABILISATION I4 SANS ENTOILAGE

Mise en œuvre d'un système d'imperméabilisation de type 4 par application d'un primaire fixateur de fond élasto fix pigmenté, de deux couches de tol flex intermédiaire et finition revêtement de façade taloché.

329,20 ml

1,0

6,00

1 975,20